



平成30年度 市営住宅小元団地解体工事

実施設計書

工事番号 2018050700

施設名 市営住宅小元団地

工事場所 加東市社1568番地1(市営住宅小元団地)

工種 解体工事



番 号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
1)	既存5号棟 解体撤去工事		1.0	式			
2)	既存8号棟 解体撤去工事		1.0	式			
3)	既存9号棟 解体撤去工事		1.0	式			
4)	外構 解体撤去工事		1.0	式			
	計						



番 号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事 (5号棟)						
	外部足場	枠組足場 W600 2か月	531.0	m2			
	安全手摺		79.9	m			
	垂直養生	防音シート	531.0	m2			
	整理清掃		245.0	m2			
	計						
	改 計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	住戸棟 運搬費 (5号棟)						
	撤去材運搬費	コンクリートガラ	92.8	m3			
		木材類	2.3	m3			
		ボード類	1.7	m3			
		アスベスト	1.0	m3			
	計						
	改 計						

番 号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
4	住戸棟 処分費 (5号棟)						
	コンクリートガラ		218.0	t			
	木くず		0.5	t			
	金属くず		2.6	m3			
	廃プラスチック		3.4	m3			
	混合廃棄物		4.1	m3			
	ボードくず		1.7	m3			
	ガラス		0.4	m3			
	アスベスト処分	スレート平板	1.0	m3			
	計						
	改 計						



番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	その他 解体費（共通）						
	アスファルト舗装撤去		34.3	m3			
	土間コン解体		27.8	m3			
	フェンス撤去	H=1300 処分共	69.4	m			
	フェンス撤去	H=540 処分共	87.4	m			
	フェンス基礎撤去	無筋 200×200×200	0.5	m3			
	U字溝撤去	U-180	246.0	m			
	コンクリートブロック積み撤去	厚100	1.5	m3			
	縁石ブロック積み撤去	厚100	2.9	m3			
	会所撤去		36.0	カ所			
	雨水埋設管	VP100	101.0	m			
	物置撤去	S造平屋建て	26.0	m2			
	物置撤去	W造平屋建て	27.4	m2			
	積込み	コンクリート・モルタル類	34.4	m3			
		アスファルト類	34.3	m3			
	計						
	改 計						

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	その他 運搬費						
	撤去材運搬費	コンクリートガラ	34.4	m3			
		アスファルト舗装	34.3	m3			
	計						
	改 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	その他 処分費						
	無筋コンクリートガラ		80.8	t			
	アスファルトガラ		80.6	t			
	計						
	改計						



番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事 (8号棟)						
	外部足場	枠組足場 W600 2か月	564.0	m2			
	安全手摺		83.6	m			
	垂直養生	防音シート	564.0	m2			
	整理清掃		285.0	m2			
	計						
	改計						

番 号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
2	住戸棟 解体費 (8号棟)						
	躯体解体	地上、圧砕機主体	75.7	m3			
	内部造作材撤去		208.0	m2			
	基礎解体	人力・機械併用	21.9	m3			
	積込み	コンクリート・モルタル類	97.6	m3			
		内装材・木材類	17.9	m3			
	計						
	改 計						

番 号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
3	住戸棟 運搬費 (8号棟)						
	撤去材運搬費	コンクリートガラ	97.6	m3			
		木材類	2.9	m3			
		ボード類	2.0	m3			
	計						
	改 計						

番 号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
4	住戸棟 処分費 (8号棟)						
	コンクリートガラ		229.0	t			
	木くず		0.6	t			
	金属くず		3.1	m3			
	廃プラスチック		4.2	m3			
	混合廃棄物		5.1	m3			
	ボードくず		2.0	m3			
	ガラス		0.3	m3			
	計						
	改 計						















番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	外構 解体撤去工事						
	アスファルト舗装撤去		34.3	m3			
	土間コン解体		27.8	m3			
	フェンス撤去	H=1300 処分共	69.4	m			
	フェンス撤去	H=540 処分共	87.4	m			
	フェンス基礎撤去	無筋 200×200×200	0.5	m3			
	U字溝撤去	U-180	246.0	m			
	コンクリートブロック積み撤去	厚100	1.5	m3			
	縁石ブロック積み撤去	厚100	2.9	m3			
	会所撤去		36.0	カ所			
	雨水埋設管	VP100	101.0	m			
	物置撤去	S造平屋建て	26.0	m2			
	物置撤去	W造平屋建て	27.4	m2			
	積込み	コンクリート・モルタル類	34.4	m3			
		アスファルト類	34.3	m3			
	計						
	改 計						





