



平成29年度 加東市民病院 外来部門床面及び排煙塔改修工事

実施設計書

工事番号 加病 第123号

工事場所 加東市 家原 地内(加東市民病院)

工事種 建築工事

兵庫県 加東市



番号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	平成29年度 加東市民病院 外来部門床面及び排煙塔改修工事						
A	直接工事費		1.0	式			
	直接工事費 計						
B	共通仮設費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
D	一般管理費		1.0	式			
	諸経費 計						
	工事価格 計		1.0	式			
	消費税相当額	8%	1.0	式			
	工事費 計		1.0	式			





番号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
a	共通仮設費						
	共通仮設費		1.0	式			
	小計						
b	積上仮設費						
	交通誘導員	資材搬入・大型車進入等 工事期間内 2人 程度	1.0	式			
	荷揚用揚重機械費用	1日程度	1.0	式			
	小計						

番号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
C	現場管理費						
	現場管理費		1.0	式			
	合計						
D	一般管理費						
	一般管理費		1.0	式			
	合計						

番号	名称	内容	数量	单位	単価	金額	備考
I	建築改修工事						
1	1階外来部門床改修工事		1.0	式			
2	排煙塔改修工事	開閉式	1.0	式			
	合計						





番号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
①	直接仮設工事						
	仕上養生		1,003.0	m2			
	竣工時清掃	施工中共	1,003.0	m2			
	小計						
②	床改修工事						
	下地処理・調整	カチオン系	1,003.0	m2			
	発泡複層ビニル床シート貼	HS、t=2.8mm、医療用、抗菌性	1,003.0	m2			
	【参考品番:SFフロアNW程度	(東リ株式会社)】					
	塩ビ製巾木	H=75	441.0	m			
	小計						



番号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
①	直接仮設工事						
	< エレベーターホール >						
	仮設 囲い	ポリコーン、ポリバー	7.6	m			
	仮設 内部床養生	ブルーシート程度	6.9	m2			
	仮設 シート間仕切養生	天井面～床面まで	10.5	m			
	< 手術室前 >						
	仮設 間仕切壁	LGS65+合板片面張 テープ目貼、内側養生ビニル共	3.4	m			
	仮設 内部床養生	ブルーシート程度	5.7	m2			
	仮設 家具養生	テープ目貼、養生ビニル(二重)	19.4	m2			
	< 病室213号前 >						
	仮設 囲い	ポリコーン、ポリバー	8.9	m			
	仮設 内部床養生	ブルーシート程度	4.7	m2			
	仮設 シート間仕切養生	天井面～床面まで	8.9	m2			
	竣工時清掃	施工中共	17.3	m2			
	小計						



番号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
③	取付工事費						
	排煙塔①	取付調整費共	1.0	台			
	排煙塔②	取付調整費共	2.0	台			
	排煙用手動オペレーター	取付調整費共	3.0	台			
	鋼製架台枠	C100×50×20×3.2 ホールインアンカー止	13.5	m			
	鋼製架台枠 仕上塗装	錆び止め共	13.5	m			
	水切(GLカラー)	ガルバリウム鋼板(t=0.8mm)	13.5	m			
	シーリング	変性シリコン 15×20程度	46.8	m			
	ウレタン塗膜防水 (既設モルタル笠木部)	密着工法(補強クロス入り) ソフランシールUKC-28同等以上 糸巾 500程度	27.0	m			
	既設鋼製開閉戸 調整		3.0	ヶ所			
	仕上塗装(水性系塗料)	鋼製戸(両面・枠共) 排煙筒内部(4面)	41.9	m2			
	小計						



番号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	1階外来部門床改修工事						
	長尺塩ビシート貼	接着剤除去含む	1,003.0	m2			
	塩ビ製巾木	H60	441.0	m			
	小計						
2	排煙塔改修工事						
	排煙塔①	本体寸法:2,200×1,400 スチール製、排煙面積:2.50m2 架台、オペレーター共	1.0	ヶ所			
	排煙塔②	本体寸法:2,000×900 スチール製、排煙面積:1.67m2 架台、オペレーター共	2.0	ヶ所			
	小計						





番号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	1階外来部門床改修工事						
	廃生材処分	プラ類ほか	1.0	式			
	小計						
2	排煙塔改修工事						
	廃生材処分	金属類ほか	1.0	式			
	小計						