



令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（高区系統第2工区）

金抜設計書

工事番号 2025065900

工事名 令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（高区系統第2工区）

施工場所 加東市 稲尾 地内ほか

兵庫県 加東市

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-07.05.01(0)		
	今回	前回	
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休2日補正	06 舗装 32 一般交通影響有り（2）－1 02 補正なし 1.00 01 計上する 05 対象外		

工事費内訳書

頁0-0002/0037

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
舗装工							
舗装打換え工							
舗装版切断							
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下							
		230	m				施工 第0-0001号内訳表
舗装版破碎							
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ; 障害->無し ; 撤去厚->15cm以下							
		11,510	m2				施工 第0-0002号内訳表
搬入・処分工							

工事費内訳書

頁0-0003/0037

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	As殻運搬処分工						
		575		m3			施工 第0-0003号内訳表
表層							
	不陸整正 補足材料->有り(13mm以上17mm未満) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40						
		11,510		m2			施工 第0-0006号内訳表
	表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13) ; (2.35)						
		11,510		m2			施工 第0-0007号内訳表
区画線工							
区画線工							
熔融式区画線							
	区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm						
		3,640		m			施工 第0-0008号内訳表
	区画線設置 [熔融式] 実線 45cm t=1.5mm						
		7		m			施工 第0-0011号内訳表

工事費内訳書

頁0-0004/0037

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm						施工 第0-0014号内訳表
		25		m			
	区画線設置 [溶融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm						施工 第0-0017号内訳表
		150		m			
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員							
交通誘導警備員 B							施工 第0-0020号内訳表
		86		人日			
直接工事費計							
共通仮設費計							
共通仮設費率分							
				式			

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費計							
現場管理費							
				式			
工事原価計							
一般管理費等							
				式			
工事価格							
消費税相当額							
				式			
合 計							

工事費内訳書

頁0-0006/0037

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
附帯工事費(1)						
道路修繕						
道路土工						
掘削工						
掘削						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	8	m3				施工 第0-0021号内訳表
残土処理工						
土砂運搬処分工						
土砂運搬処分工	8	m3				施工 第0-0022号内訳表

工事費内訳書

頁0-0007/0037

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工							
舗装工							
路盤工							
路盤工 全仕上り厚 t = 1 5 0 1層施工 粒調碎石 M-25, M-30, M-40							施工 第0-0025号内訳表
		44		m2			
表層							
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度アスコン[再] (13) ; (2.35)							施工 第0-0007号内訳表
		44		m2			
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員							

工事費内訳書

頁0-0008/0037

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員 B						施工 第0-0020号内訳表
		2		人日			
直接工事費計							
共通仮設費計							
共通仮設費率分							
純工事費計				式			
現場管理費							
				式			
工事原価計							
一般管理費等							
				式			
工事価格							

工事費内訳書

頁0-0009/0037

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額							
合 計				式			
工事価格計							
消費税相当額							
総 計				式			

舗装版切断 (アスファルト舗装版)

[規格 1] As舗装版厚->15cm以下

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0010/0037

[摘要]

1 m 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		コンクリートカッタ 切削深20cm級 [ハ`キュム式(超低騒音型)・湿式]				コンクリートカッタ [ハ`キュム式(超低騒音型)・湿式] 20cm級			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		コンクリートカッタ(フ`レート`) 径18インチ				舗装版切断 カッターフ`レート` 径18インチ			
	Z2		ガ`ソリン レギ`ユラー スタント`				レギ`ユラーガ`ソリン			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別		=1		アスファルト舗装版				
	B	アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下				

舗装版破碎(アスファルト舗装版)

[規格 1]

[規格 2] 撤去厚->15cm以下

積算単価算出表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0011/0037

1 m2 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ 山積0.45m3(平積0.35) [クローラ型後方超小旋回型] 超低騒音型・排出ガス対策型含				バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧クローラ後方超小旋回 山積0.45m3級			
	K									
	R1		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		軽油 パトロール給油				軽油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版					
	B	障害等の有無	=1		無し					
	C	騒音振動対策	=1		不要					
	D	舗装版厚	=1		15cm以下					
	F	積込作業の有無	=1		有り					

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0012/0037

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

m3

当り

[illegible]

〔規格 1〕 舗装版破碎

積算単価算出表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0013/0037

[規格 2]

[摘要]

m3	当り
----	----

[illegible]

頁0-0014/0037

当り

[illegible]

[規格1] 補足材料→有り(13mm以上17mm未満)

[規格 2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

積算単価算出表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0015/0037

[摘要]

1	m2	当り
---	----	----

標準単価	代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	モータグレート プレート幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]			モータグレート [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] 3.1m			
K2	ポートローラ 質量10t [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]			ポートローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 10t			
K3	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
K							
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R2	特殊作業員			特殊作業員			
R3	普通作業員			普通作業員			
R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	再生クラッシャーラン RC-40			粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
Z2	軽油 ハートル給油			軽油			
Z							

不陸整正

頁0-0016/0037

m2	当り
----	----

[illegible]

表層(車道・路肩部)

[規格 1] t = 5 0 mm

[規格 2] 密粒度アスコン[再] (13)

[摘要]

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0017/0037

1 m2 当り

積算単価算出表

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含				アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m			
	K2		タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K3		ロードローラ 質量10～12 t [マカダム] 排出ガス対策型含				ロードローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R3		特殊作業員				特殊作業員			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		密粒度アスコン TOP20 t=50mm				再生密粒度アスコン TOP13			
	Z2		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
	Z3		軽油 パトロール給油				軽油			

表層(車道・路肩部)

〔規格 2〕 密粒度アスコン〔再〕(13)

施工 第0-0007号内訳表

1	m2	当 9
---	----	-----

[illegible]

頁0-0019/0037

当り

[illegible]

頁0-0020/0037

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0021/0037

区画線設置〔溶融式〕 材料

〔規格1〕		〔規格2〕		〔摘要〕		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0022/0037

当り

[illegible]

頁0-0023/0037

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0024/0037

区画線設置〔溶融式〕 材料

〔規格1〕		〔規格2〕		〔摘要〕		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=4		実線45cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0025/0037

当り

白
アスファルト舗装用
適用しない

頁0-0026/0037

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0027/0037

区画線設置〔溶融式〕 材料

〔規格1〕		〔規格2〕		〔摘要〕		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=5		破線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0028/0037

当り

[illegible]

頁0-0029/0037

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0030/0037

区画線設置〔溶融式〕 材料

〔規格1〕		〔規格2〕		〔摘要〕		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=13		矢印・記号・文字			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0031/0037

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

人目 当り

[illegible]

〔規格 1〕 土砂 上記以外(小規模)

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0032/0037

[規格 1] 土砂 上記以外(小規模) [規格 2] 標準

[摘要]

1 m3 当り

[illegible]

頁0-0033/0037

当り

[illegible]

積算単価算出表

頁0-0034/0037

1 m3 当り

[illegible]

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0035/0037

[規格 1]土 砂

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

[規格 1] 全仕上り厚 $t = 150$ 1層施工

[規格 2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

積算単価算出表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0036/0037

[摘要]

1 m2 当り

標準単価		代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1		小型バックホウ 山積0.11m ³ (平積0.08) [クローラ型] 排出ガス対策型含			小型バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型 山積0.11m ³ 級			
K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含			振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3～4t			
K								
R1		普通作業員			普通作業員			
R2		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R3		特殊作業員			特殊作業員			
R								
Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm			粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
Z2		軽油 ハートル給油			軽油			
Z								
					計			
積算単価	=							

路盤工

頁0-0037/0037

1	m2	当 η
---	----	----------


[illegible]

数 量 総 括 表

工 事 名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（高区系統 第2工区）			(補助)		事業区分(レバ'J0)		一般公共	
						工事区分(レバ'J1)		舗装	
工種(レバ'J2)	名 称	規格(レバ'J5)	計 算 式		数 量	単位	摘 要		
種別(レバ'J3)									
細別(レバ'J4)									
本工事									
道路修繕									
舗装工事									
舗装打換え工									
舗装版切断									
	舗装版切断	車道 As15cm以下	230.5	230.5	230	m			
舗装版破碎									
	舗装版破碎	車道 As15cm以下	11511.0	11,511.0	11,510	m²			
殻運搬処理									
	As殻運搬処分工	t=15cm以下 D1D無 L=8.9km	11511.0*0.05=	575.6	575	m³			
表層									
	不陸整正	粒調碎石M-30 補足材15mm	11511.0	11,511.0	11,510	m²			
	表層 t=50mm	プライムコート 再生密粒度13As	11511.0	11,511.0	11,510	m²			
区画線工									
熔融式区画線									
	区画線設置	路側帯 白15cm（実線）	3648.2	3,648.2	3,640	m			
	区画線設置	停止線 白45cm（実線）	7.2	7.2	7	m			
	区画線設置	路側帯 白15cm（破線）	25.0	25.0	25	m			
	区画線設置	文字・記号 白15cm（換算）	157.7	157.7	150	m			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員									
	交通誘導警備員B	昼間勤務			86	人日			

数 量 総 括 表


工 事 名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（高区系統 第2工区）				(単独)		事業区分(レバ'J0)	一般公共
	名 称	規格(レバ'J5)	計 算 式		数 量	単位	工事区分(レバ'J1)	舗装
工種(レバ'J2)								
種別(レバ'J3)								
細別(レバ'J4)								
附帯工事(1)								
道路修繕								
舗装工事								
土工								
掘削								
	機械掘削工	掘削積込 バックホウ 山積0.28m3	8.8		8.8	8	m ³	
発生土処理工								
	土砂運搬処分工	DID無 L=16.5km	8.8		8.8	8	m ³	
舗装布設工								
路盤工								
	路盤工 t=150mm	上層路盤 粒調碎石	44.0		44.0	44	m ²	
表層								
	表層 t=50mm	プライムコート 再生密粒度13As	44.0		44.0	44	m ²	
仮設工								
交通管理工								
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員B	昼間勤務				2	人日	




凡 例	
施工範圍	
別工事	

令和 7 年度 社会資本整備総合交付金事業	
舗装本復旧工事 (高区系統第2工区)	
兵庫県 加東市 稲尾地内ほか	
位置図	
縮尺 1:10,000	
加 東 市	

区分図 S = 1 : 2, 5 0 0



令和7年度 社会資本整備総合交付金事業		
舗装本復旧工事 (高区系統第2工区)		
兵庫県 加東市 稲尾地内ほか		
区分図	2	葉全
縮尺 1:2,500		8
加 東 市		



舗装本復旧求積図（その１） S = 1 : 5 0 0


舗装本復旧面積求積表（その１）

名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	-	国道As（車道→）（歩道→）
	t≦15cm	m	-	県道As（車道→）（歩道→）
	t≦15cm	m	10.0	市道As（車道 10.0）
				市道As（歩道→）
	t≦15cm	m	-	市道Co（車道→）（歩道→）
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	国道車道As（→）
	t=3cm	m ²	-	国道歩道一般As（→）
	t=5cm	m ²	-	国道歩道乗入As（→）
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	県道車道As（→）
	t=3cm	m ²	-	県道歩道一般As（透水性）（→）
	t=5cm	m ²	-	県道歩道乗入As（透水性）（→）
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	845.0	市道車道As（845.0）
	t=3cm	m ²	-	市道歩道一般As（透水性）（→）
	t=5cm	m ²	-	市道歩道乗入As（透水性）（→）
	t=3cm	m ²	-	市道歩道一般As（→）
	t=5cm	m ²	-	市道歩道乗入As（→）
	t=10cm	m ²	-	市道Co（車道→）（歩道→）
区画線工	実線 W=15cm	m	-	国道 外側線（→）中央線（→）
	実線 W=45cm	m	-	国道 横断歩道（→）
区画線工	実線 W=15cm	m	-	県道 外側線（→）中央線（→）
	実線 W=45cm	m	-	県道 横断歩道（→）
区画線工	実線 W=15cm	m	329.0	市道 外側線（4.3+159.7+165.0）中央線（→）
	破線 W=15cm	m	-	市道 外側線 中央線（→）
	文字 W=15cm換算	m	-	市道 止まれ（→）ダイヤモンド（→）
	実線 W=30cm	m	2.8	市道 十字線 T字線（2.8）
	実線 W=45cm	m	-	市道 横断歩道（→）停止線（→）

舗装本復旧面積求積表（総括）


名 称	形状・寸法	単位	その 1	その 2	その 3	その 4	その 5	その 6		合計	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	-	-	-	-	-	-		-	国道As（車道、歩道）
	t≦15cm	m	-	-	-	-	-	-		-	県道As（車道、歩道）
	t≦15cm	m	10.0	33.3	78.5	36.2	42.4	30.1		230.5	市道As（車道、歩道）
	t≦15cm	m	-	-	-	-	-	-		-	市道Co（車道、歩道）
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	国道車道As
	t=3cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	国道歩道一般As
	t=5cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	国道歩道乗入As
		m ²	-	-	-	-	-	-		-	
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	県道車道As
	t=3cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	県道歩道一般As（透水性）
	t=5cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	県道歩道乗入As（透水性）
		m ²	-	-	-	-	-	-		-	
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	845.0	2,004.0	1,832.0	2142.0	2,336.0	2,352.0		11,511.0	市道車道As
	t=3cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	市道歩道一般As（透水性）
	t=5cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	市道歩道乗入As（透水性）
	t=3cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	市道歩道一般As
	t=5cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	市道歩道乗入As
	t=10cm	m ²	-	-	-	-	-	-		-	市道Co（車道、歩道）
	t=5cm	m ²	-	-	44.0	-	-	-		44.0	市道車道As（単独）
区画線工	実線 W=15cm	m	-	-	-	-	-	-		-	国道 外側線、中央線
	実線 W=45cm	m	-	-	-	-	-	-		-	国道 横断歩道
区画線工	実線 W=15cm	m	-	-	-	-	-	-		-	県道 外側線、中央線
	実線 W=45cm	m	-	-	-	-	-	-		-	県道 横断歩道
区画線工	実線 W=15cm	m	329.0	717.6	223.5	656.6	845.3	876.2		3648.2	市道 外側線、中央線
	破線 W=15cm	m	-	10.0	13.0	-	-	2.0		25.0	市道 外側線、中央線
	文字 W=15cm換算	m	-	-	-	40.2	56.0	-		96.2	市道 止まれ、ダイヤモンド
	実線 W=30cm	m	2.8	-	3.7	7.4	13.9	2.8		30.6	市道 十字線、T字線
	実線 W=45cm	m	-	-	-	3.2	4.0	-		7.2	市道 横断歩道、停止線

凡	例
	市道車道As t=50
	市道車道As t=50（単独）



令和 7 年度 社会資本整備総合交付金事業	
舗装本復旧工事 （高区系統第2工区）	
兵庫県 加東市 稲尾地内ほか	
舗装本復旧求積図 （その 1）	業 全 3
縮尺 1:500	8
加 東 市	


舗装本復旧求積図（その2） S = 1 : 5 0 0




舗装本復旧面積求積表（その2）

名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	-	国道As (車道-) (歩道-)
	t≦15cm	m	-	県道As (車道-) (歩道-)
	t≦15cm	m	33.3	市道As (車道-) 11.2+7.0+15.1
	t≦15cm	m	-	市道As (歩道-)
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	市道Co (車道-) (歩道-)
	t=3cm	m ²	-	国道車道As (-)
	t=5cm	m ²	-	国道歩道一般As (-)
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	国道歩道乗入As (-)
	t=3cm	m ²	-	県道車道As (-)
	t=5cm	m ²	-	県道歩道一般As (透水性) (-)
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	-	県道歩道乗入As (透水性) (-)
	t=3cm	m ²	-	市道車道As (1,085.0+919.0)
	t=5cm	m ²	-	市道歩道一般As (透水性) (-)
	t=3cm	m ²	-	市道歩道乗入As (透水性) (-)
	t=5cm	m ²	-	市道歩道一般As (-)
	t=5cm	m ²	-	市道歩道乗入As (-)
区画線工	実線 W=15cm	m	-	市道Co (車道-) (歩道-)
	実線 W=45cm	m	-	国道 外側線 (-) 中央線 (-)
	実線 W=45cm	m	-	国道 横断歩道 (-)
区画線工	実線 W=15cm	m	-	県道 外側線 (-) 中央線 (-)
	実線 W=45cm	m	-	県道 横断歩道 (-)
区画線工	実線 W=15cm	m	717.6	市道 外側線 (216.4+199.8+34.2+35.6+115.8+115.8) 中央線 (-)
	破線 W=15cm	m	10.0	市道 外側線 (5.0+5.0) 中央線 (-)
	文字 W=15cm換算	m	-	市道 止まれ (-) ダイヤマーク (-)
	実線 W=30cm	m	-	市道 十字線 (-) T字線 (-)
	実線 W=45cm	m	-	市道 横断歩道 (-) 停止線 (-)

凡	例
	市道車道As t=50
	市道車道As t=50 (単独)






令和7年度 社会資本整備総合交付金事業	
舗装本復旧工事 (高区系統第2工区)	
兵庫県 加東市 稲尾地内ほか	
舗装本復旧求積図 (その2)	業 全 4 8
縮尺 1:500	
加 東 市	



舗装本復旧求積図（その4） S = 1 : 5 0 0

区分図



舗装本復旧面積求積表（その4）



名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	36.2	市道As (車道 6.9+3.5+6.5+9.9+3.7+5.7)
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	2,142.0	市道車道As (895.0+1,247.0)
区画線工	実線 W=15cm	m	656.6	市道 外側線 (4.7+4.4+7.8+65.2+62.0+70.0+125.1+55.0+49.2+108.3+83.8+21.1)
	破線 W=15cm	m	-	市道 外側線 (-)
	文字 W=15cm換算	m	40.2	市道 止まれ (20.1×2) 文マーク (-) 矢羽根 (-)
	実線 W=30cm	m	7.4	市道 十字線 (3.7×2) 丁字線 (-)
	実線 W=45cm	m	3.2	市道 停止線 (1.5+1.7)

凡	例
	市道車道As t=50
	市道車道As t=50 (単独)

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業	
舗装本復旧工事 (高区系統第2工区)	
兵庫県 加東市 稲尾地内ほか	
舗装本復旧求積図 (その4)	6 業 全
縮尺 1:500	8
加 東 市	

舗装本復旧求積図（その5） S = 1 : 5 0 0

区分図




舗装本復旧面積求積表（その5）

名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	42.4	市道As（車道 8.4+7.0+2.4+5.6+6.8+4.9+3.9+3.4）
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	2,336.0	市道車道As（1,200.0+1,136.0）
区画線工	実線 W=15cm	m	845.3	市道 外側線（25.3+56.0+83.6+51.4+102.5） （31.7+78.0+62.0+73.2+60.5+15.0+39.3） （45.8+23.4+5.4+17.5+39.2+13.8+21.7）
	破線 W=15cm	m	-	市道 外側線（-）
	文字 W=15cm換算	m	56.0	市道 止まれ（20.1+12.6）文マーク（19.7）矢羽根（1.8×2）
	実線 W=30cm	m	13.9	市道 十字線（3.7×3）T字線（2.8）
	実線 W=45cm	m	4.0	市道 停止線（1.9+2.1）

凡	例
	市道車道As t=50
	市道車道As t=50（単独）

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事 （高区系統第2工区）	
兵庫県 加東市 稲尾地内ほか	
舗装本復旧求積図 （その5）	業 全 7 8
縮尺 1:500	
加 東 市	

舗装本復旧求積図（その6） S = 1 : 5 0 0



舗装本復旧面積求積表（その6）

名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	30.1	市道As (車道 12.6+4.7+6.4+2.7+3.7)
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	2,352.0	市道車道As (1,120.0+1,232.0)
区画線工	実線 W=15cm	m	876.2	市道 外側線 (18.4+2.9+254.3+222.5+24.6+150.2+191.7+6.6+5.0)
	破線 W=15cm	m	2.0	市道 外側線 (2.0)
	文字 W=15cm換算	m	-	市道 止まれ (-) 文マーク (-) 矢羽根 (-)
	実線 W=30cm	m	2.8	市道 十字線 (-) T字線 (2.8)
	実線 W=45cm	m	-	市道 停止線 (-)

凡	例
	市道車道As t=50
	市道車道As t=50 (単独)

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業			
舗装本復旧工事 (高区系統第2工区)			
兵庫県 加東市 稲尾地内ほか			
舗装本復旧求積図 (その6)		8	葉全 8
縮尺	1:500		
加 東 市			

特記仕様書

工 事 名 令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（高区系統 第2工区）
工事場所 加東市稲尾地内ほか
工 期 契約締結日の翌日から令和7年12月26日まで

第1条 本工事の施工に当たっては、「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）、「土木請負工事必携」、「土木工事施工管理基準」、「小型構造物標準図集」（全て兵庫県土木部）によるものとする。

第2条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。

1 工事用地区域外への立入り

請負者は、工事用地以外の区域へ立入りする場合は、必ず所有者の承諾を得ること。

2 関係機関との調整

工事着手前に、地区代表者・隣接土地所有者、その他関係者に工事計画、方法等の説明を行い、施工に当たってはトラブルの発生がないよう留意すること。特に田植え、稲刈りの時期の作業は、作業工程に配慮すること。また、施工に先立ち、地下埋設物（上下水道、ガス、NTT、電気、農水等）を調査し、必要に応じて関係機関と立会いを行うこと。

3 道路付属物並びに占有物件の処置

工事施工のため支障となる道路の付属物並びに占有物件がある場合は、その処置についてあらかじめ監督員と協議すること。

4 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地
A s 殻 (掘削)	大林道路（株）東条アスファルト混合所	加東市天神 1228-39

※上記は、積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合でも、設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項はこの限りでない。

5 解体工事に係る建設資材廃棄物引渡完了報告について

請負者は、建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡し完了したときは、「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」（平成15年3月17日兵庫県条例第23号）第16条の3に基づき、建設資材廃棄物引渡完了報告を監督員に提出すること。

6 交通誘導員の配置

本工事には、交通誘導員 B 88 名を計上しているが、道路管理者及び所轄警察との打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、監督員と協議を行い、その結果により設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員 A、B の定義は次のとおり。

交通誘導員 A：警備業者の警備員（警備業法第 2 条第 4 項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導員警備業務（警備員等の検定等に関する規則第 1 条第 4 号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る 1 級検定合格警備員又は 2 級検定合格警備員

交通誘導員 B：警備業者の警備員で、交通誘導員 A 以外の交通の誘導に従事するもの

7 共通的工種

工期は土・日曜日、祝日、夏季休暇を含んでいる。

8 建設発生土の搬出

本工事の建設発生土（土砂）は、ハットリ（株）（加東市平木1310-1）への搬出を見込んでいる。ただし、上記施設に関する所在地は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。また、運搬に先立ち受入条件などを確認し、監督員に報告すること。なお、加東市が行う他工事に流用するため、監督員から搬出先の指示があった場合はこれに従うものとし、設計変更の対象とする。

9 その他

1. 施工範囲の変更に伴う数量の異同は、現地調査後に作成した展開図を基に監督員と協議を行い、その結果により設計変更の対象とする。また、不陸整正に伴う補足材、クラック対策、マンホール及び弁室高さ調整等も同様とする。

なお、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえその指示に従うものとする。

2. 工事看板について

工事看板は下図を標準とするが、図案が完成した際、事前に監督員に確認を取り、了承を得てから作成し、設置すること。

○ ○ 工 事 中	
○○○○○工事	
区間	加東市 ○○ 地内
期間	○年○月○日～○年○月○日
施工	△△△株式会社 TEL ○○○○-○○-○○○○
	
加東市 市民の 助け	
発注者	加東市上下水道部工務課 TEL 0795-43-0534

※旧タイプの工事看板は使用しないこと。