



令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（中区系統第2工区）

金抜設計書

工事番号 2025061501

工事名 令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（中区系統第2工区）

施工場所 加東市山国地内ほか

兵庫県 加東市

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-07.07.01(0)		
	今回	前回	
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休２日補正	06 舗装 32 一般交通影響有り（２）－１ 02 補正なし 1.00 01 計上する 05 対象外		

工事費内訳書

頁0-0002/0044

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
舗装工							
舗装打換え工							
舗装版切断							
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下							
		260	m				施工 第0-0001号内訳表
舗装版破碎							
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ; 障害->無し ; 撤去厚->15cm以下							
		6,500	m2				施工 第0-0002号内訳表
殻運搬							

工事費内訳書

頁0-0003/0044

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 ; D I D区間無し L=11.5km以下						
	325		m3			施工 第0-0003号内訳表
処分費						
処分費 アスファルト殻 ; 投棄量 3 2 5 m3 破碎						
	1		式			施工 第0-0004号内訳表
上層路盤						
不陸整正 補足材料->有り (13mm以上17mm未満) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40						
	6, 500		m2			施工 第0-0005号内訳表
表層						
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度アスコン[再] (13) ; (2.35)						
	6, 500		m2			施工 第0-0006号内訳表
切削オーバーレイ工						
切削オーバーレイ						

工事費内訳書

頁0-0004/0044

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
切削オーバーレイ工 即日舗設一層 すりつけ無し						
	1,270	m2				施工 第0-0007号内訳表
殻運搬						
殻運搬(路面切削) ; DID区間->無し L=10.5km以下	63	m3				施工 第0-0013号内訳表
処分費						
切削 処分費 アスファルト殻 ; 投棄量6.3m3 路面切削	1	式				施工 第0-0014号内訳表
区画線工						
区画線工						
溶融式区画線						
区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm	2,000	m				施工 第0-0015号内訳表

工事費内訳書

頁0-0005/0044

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 [熔融式] 実線 45cm t=1.5mm							
		42		m			施工 第0-0018号内訳表
区画線設置 [熔融式] 破線 15cm t=1.5mm							
		85		m			施工 第0-0021号内訳表
区画線設置 [熔融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm							
		66		m			施工 第0-0024号内訳表
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員							
交通誘導警備員 B							
		55		人日			施工 第0-0027号内訳表
直接工事費計							
共通仮設費計							

工事費内訳書

頁0-0006/0044

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費							
				式			
建設機械運搬費							工種 第0001号明細表
				式			
共通仮設費率分							
				式			
純工事費計							
現場管理費							
				式			
工事原価計							
一般管理費等							
				式			
工事価格							
消費税相当額							
				式			

工事費内訳書

合 計		費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考

工事費内訳書

頁0-0008/0044

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
附帯工事費(1)						
道路修繕						
舗装工						
舗装打換え工						
舗装版切断						
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下						
	77	m				施工 第0-0001号内訳表
舗装版破碎						
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ; 障害->無し ; 撤去厚->15cm以下						
	441	m2				施工 第0-0002号内訳表
殻運搬						

工事費内訳書

頁0-0009/0044

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 ；D I D区間無し L=11.5km以下	22	m3				施工 第0-0003号内訳表
処分費						
処分費 アスファルト殻 ；投棄量 2 2m3 破碎	1	式				施工 第0-0029号内訳表
上層路盤						
不陸整正 補足材料->有り(13mm以上17mm未満) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40	441	m2				施工 第0-0005号内訳表
表層						
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度アスコン[再](13) ; (2.35)	441	m2				施工 第0-0006号内訳表
切削オーバーレイ工						
切削オーバーレイ						

工事費内訳書

頁0-0010/0044

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
切削オーバーレイ工 即日舗設一層 すりつけ無し						
	70	m2				施工 第0-0007号内訳表
殻運搬						
殻運搬(路面切削) ; DID区間->無し L = 10.5km以下						
	3	m3				施工 第0-0013号内訳表
処分費						
切削 処分費 アスファルト殻 ; 投棄量 3 m3 路面切削						
	1	式				施工 第0-0030号内訳表
区画線工						
区画線工						
溶融式区画線						
区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm						
	55	m				施工 第0-0015号内訳表

工事費内訳書

頁0-0011/0044

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	区画線設置 [熔融式] 実線 45cm t=1.5mm						
		9	m				施工 第0-0018号内訳表
	区画線設置 [熔融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm						
		34	m				施工 第0-0024号内訳表
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員							
交通誘導警備員 B							
		7	人日				施工 第0-0027号内訳表
直接工事費計							
共通仮設費計							
運搬費							
			式				

工事費内訳書

頁0-0012/0044

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械運搬費							工種 第0002号明細表
			式				
共通仮設費率分							
			式				
純工事費計							
現場管理費							
			式				
工事原価計							
一般管理費等							
			式				
工事価格							
消費税相当額							
			式				
合 計							

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計							
消費税相当額							
総 計				式			

建設機械運搬費

工種明細表

工種 第0001号明細表

頁0-0014/0044

[illegible]

建設機械運搬費

工種明細表

工種 第0002号明細表

頁0-0015/0044

[illegible]

舗装版切断(アスファルト舗装版)

[規格 1] As舗装版厚->15cm以下

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0016/0044

標準単価			構成比		基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
代表機劣材規格											
K1		コンクリートカッタ 切削深20cm級 [ハ`キュム式(超低騒音型)・湿式]					コンクリートカッタ [ハ`キュム式(超低騒音型)・湿式] 20cm級				
K											
R1		特殊作業員					特殊作業員				
R2		土木一般世話役					土木一般世話役				
R3		普通作業員					普通作業員				
R											
Z1		コンクリートカッタ(ブレード`) 径18インチ					舗装版切断 カッターブレード` 径18インチ				
Z2		ガ`ソリン レギ`ユラー スタント`					レギ`ユラーガ`ソリン				
Z											
							計				
積算単価 =											
A	舗装版種別		=1		アスファルト舗装版						
B	アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下						

舗装版破碎(アスファルト舗装版)

[規格 1]

[規格 2] 撤去厚->15cm以下

積算単価算出表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0017/0044

1 m2 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ 山積0.45m3(平積0.35) [クローラ型後方超小旋回型] 超低騒音型・排出ガス対策型含				バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧クローラ後方超小旋回 山積0.45m3級			
	K									
	R1		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		軽油 パトロール給油				軽油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版					
	B	障害等の有無	=1		無し					
	C	騒音振動対策	=1		不要					
	D	舗装版厚	=1		15cm以下					
	F	積込作業の有無	=1		有り					

〔規格 1〕 舗装版破碎

積算単価算出表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0018/0044

[規格 2]

[摘要]

m3	当り
----	----

[illegible]

頁0-0019/0044

当り

[illegible]

不陸整正

[規格 1] 補足材料->有り (13mm以上17mm未満)

[規格 2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0020/0044

1 m2 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	モータクレータ フレート幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]				モータクレータ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] 3.1m			
	K2	ロートローラ 質量10t [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]				ロートローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 10t			
	K3	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	普通作業員				普通作業員			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	再生クラッシャー RC-40				粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								

[規格1] 補足材料->有り(13mm以上17mm未満)

[規格 2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

[摘要]

m2	当り
----	----

[illegible]

表層(車道・路肩部)

[規格 1] t = 5 0 mm

[規格 2] 密粒度アスコン[再](13)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0022/0044

1 m2 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含			アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m			
	K2		タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K3		ロードローラ 質量10～12 t [マカダム] 排出ガス対策型含			ロードローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
	K								
	R1		普通作業員			普通作業員			
	R2		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R3		特殊作業員			特殊作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		密粒度アスコン TOP20 t=50mm			再生密粒度アスコン TOP13			
	Z2		アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)			
	Z3		軽油 パトロール給油			軽油			

表層(車道・路肩部)

[摘要]

頁0-0023/0044

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0024/0044

切削オーバーレイ工

[規格1]即日舗設一層 すりつけ無し

[規格2]

[摘要]

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			1
特殊作業員		人			1
普通作業員		人			1
再生密粒度アスコン TOP13		t			
アスファルト乳剤 PK-4(タックコート用)		L			
路面切削機運転		日			1
路面清掃車運転		日			1
アスファルトフィニッシャー運転		日			1
ロードローラー運転		日			1
タイヤローラー運転 (賃料)		日			1
諸雑費		%			#01
合 計	100	m2			

頁0-0025/0044

当り

[illegible]

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

m3	当り
----	----

[illegible]

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0027/0044

〔規格 1〕アスファルト殻

[規格 2]

〔摘要〕路面切削

式

当り

[illegible]

頁0-0028/0044

当り

[illegible]

頁0-0029/0044

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0030/0044

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0031/0044

[規格 1] 実線 45cm t=1.5mm

[規格 2]

[摘要]

m

当り

[illegible]

頁0-0032/0044

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0033/0044

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=4		実線45cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0034/0044

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0035/0044

区画線設置〔溶融式〕 機械・労務

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

m

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0036/0044

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=5		破線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0037/0044

当り

[illegible]

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0038/0044

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

m

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0039/0044

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=13		矢印・記号・文字			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0040/0044

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

人目 当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0041/0044

建設機械運搬 [車載]

[規格1]路面切削機[廃材積込装置付切削幅2.0m]

[規格2]

[摘要]

1

式

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械運搬費（往路）		台			
建設機械運搬費（復路）		台			
<< 1 台当りの金額 >>		台			
<< 1 式当りの金額 >>		式			
<< 1 式当り（配分額） >>		式			
単 位 当 り	1	式			
A 機械種別		=1	路面切削機[廃材積込装置付切削幅2.0m] 排出ガス対策型(第3次基準) 運搬距離(km)		
B 排出ガス対策区分		=4			
C 運搬距離(km)		=24.3			
D 使用台数(台)		=1	使用台数(台)		
E 経費配分率		=0.95	経費配分率		

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0042/0044

〔規格 1〕アスファルト殻

[規格 2]

〔摘要〕破碎

式

当り

[illegible]

頁0-0043/0044

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0044/0044

建設機械運搬〔車載〕

〔規格1〕路面切削機〔廃材積込装置付切削幅2.0m〕

〔規格2〕

〔摘要〕

1

式

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械運搬費（往路）		台			
建設機械運搬費（復路）		台			
<< 1 台当りの金額 >>		台			
<< 1 式当りの金額 >>		式			
<< 1 式当り（配分額） >>		式			
単 位 当 り	1	式			
A 機械種別		=1	路面切削機〔廃材積込装置付切削幅2.0m〕 排出ガス対策型（第3次基準） 運搬距離（km）		
B 排出ガス対策区分		=4			
C 運搬距離（km）		=24.3			
D 使用台数（台）		=1	使用台数（台）		
E 経費配分率		=0.05	経費配分率		

数 量 総 括 表

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（中区系統 第2工区）				【当初設計】		事業区分(レ^ #0)		一般公共	
						工事区分(レ^ #1)		舗装	
工 事 名	名 称	規格(レ^ #5)	計 算 式			数 量	単位	摘 要	
工種(レ^ #2)									
種別(レ^ #3)									
細別(レ^ #4)									
本工事									
道路修繕									
舗装工事									
舗装打換え工									
舗装版切断									
舗装版破碎	舗装版切断	車道 As15cm以下	263.40	263.40	260	m			
般運搬	舗装版破碎	車道 As15cm以下	6508.30	6508.30	6,500	m²			
処分費（破碎）	般運搬	As塊, t=15cm以下 D1D区間無・11.5km以下	325.42	325.42	325	m³			
表層	処分費（破碎）	As塊	1.00	1.00	1	式	325m³		
不陸整正									
	不陸整正	粒調碎石M-30 補足材15mm	6508.30	6508.30	6,500	m²			
表層	表層	プライムコート 再生密粒度13As t=50	6508.30	6508.30	6,500	m²			
切削オーバーレイ工									
切削オーバーレイ									
厚5cm	切削オーバーレイ工	厚5cm	1274.00	1274.00	1,270	m²			
般運搬									
As塊, t=15cm以下 D1D区間無・10.5km以下	般運搬（路面切削）	As塊, t=15cm以下 D1D区間無・10.5km以下	63.70	63.70	63	m³			

数量総括表

工 事 名		令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（中区系統 第2工区）				【当初設計】		事業区分 (L^ M0)		一般公共	
工種 (L^ M2)								工事区分 (L^ M1)		舗装	
種別 (L^ M3)		名 称	規格 (L^ M5)	計 算 式			数 量	単位	摘 要		
細別 (L^ M4)											
		処分費（路面切削）	As塊	1.00		1.00	1	式	63㎡		
	区画線工										
	溶融式区画線										
		区画線設置	路側帯 白15cm（実線）	2001.00		2001.00	2,000	m			
		区画線設置	停止線 白45cm（実線）	42.60		42.60	42	m			
		区画線設置	路側帯 白15cm（破線）	85.00		85.00	85	m			
		区画線設置	文字・記号 白15cm（換算）	66.00		66.00	66	m			
仮設工											
	交通管理工										
	交通誘導警備員										
		交通誘導警備員B	昼間勤務				55	人日			
運搬費											
	建設機械運搬費										
	建設機械運搬 [車載]										
		路面切削機	L=24.3km	補助 1270	単独 70		0.95	式			

数量総括表

工 事 名		令和 7 年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（中区系統 第 2 工区）		【当初設計】		事業区分(レバ l0)		一般公共	
工種(レバ l2)						工事区分(レバ l1)		舗装	
種別(レバ l3)	細別(レバ l4)	名 称	規格(レバ l5)	計 算 式		数 量	単位	摘 要	
附帯工事(1)									
道路修繕									
舗装工									
舗装打換え工									
舗装版切断									
		舗装版切断	車道 As15cm以下	77. 50		77. 50	77	m	
舗装版破碎									
般運搬		舗装版破碎	車道 As15cm以下	441. 00		441. 00	441	m²	
		般運搬	As塊, t=15cm以下 DID区間無・11. 5km以下	22. 05		22. 05	22	m³	
		処分費（破碎）	As塊	1. 00		1. 00	1	式	22m²
表層									
		不陸整正	粒調碎石M-30 補足材15mm	441. 00		441. 00	441	m²	
		表層	プライムコート 再生密粒度13As t=50	441. 00		441. 00	441	m²	
切削オーバーレイ工									
切削オーバーレイ									
		切削オーバーレイ工	厚5cm	70. 00		70. 00	70	m²	
般運搬									
		般運搬（路面切削）	As塊, t=15cm以下 DID区間無・10. 5km以下	3. 50		3. 50	3	m³	

数量総括表

工 事 名		令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（中区系統 第2工区）					【当初設計】		事業区分 (L^ M0)		一般公共	
工種 (L^ M2)									工事区分 (L^ M1)		舗装	
種別 (L^ M3)		名 称		規格 (L^ M5)		計 算 式				数 量	単位	摘 要
細別 (L^ M4)												
		処分費（路面切削）	As塊	1.00			1.00	1	式	3m²		
	区画線工											
	溶融式区画線											
	区画線設置	路側帯 白15cm（実線）	55.70				55.70	55	m			
	区画線設置	停止線 白45cm（実線）	9.70				9.70	9	m			
	区画線設置	文字・記号 白15cm（換算）	34.90				34.90	34	m			
仮設工												
	交通管理工											
	交通誘導警備員											
	交通誘導警備員B	昼間勤務						7	人日			
運搬費												
	建設機械運搬費											
	建設機械運搬〔車載〕											
	路面切削機	L=24.3km	单独 70	補助 1270				0.05	式			

下段：變更後

補助

本 復 旧 数 量 集 計 表

NO. 1

[illegible]

下段：變更後

補助

本 復 旧 数 量 計 算 表

NO. 2

[illegible]

下段：變更後

補助

本 復 旧 数 量 計 算 表

NO. 3

[illegible]

下段：變更後

单独

本 復 旧 数 量 集 計 表

NO. 1

[illegible]

下段：變更後

单独

本 復 旧 数 量 計 算 表

NO. 2


[illegible]

下段：變更後


单独

NO. 3

[illegible]




位置図 S=1:10,000




凡 例	
施工箇所	—
施工完了箇所	—

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事 (中区系統 第2工区)	
兵庫県 加東市 山国地内ほか	
位置図	1 全
縮尺 1:10,000	6
加 東 市	



舗装本復旧求積図（その１） S = 1 : 5 0 0

(1)



舗装本復旧面積求積表（その１）

県道					
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	-	県道As（車道 -）	
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	県道車道As（-）	
区画線工	実線 W=15cm	m	-	県道 外側線（-）中央線（-）	
	実線 W=45cm	m	-	県道 横断歩道（-）停止線（-）	
	破線 W=15cm	m	-	県道 中央線（-）	


市道					
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	14.5	市道As（車道 8.6+2.5+3.4）	
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	932.3	市道車道As（932.3）	
区画線工	実線 W=15cm	m	-	市道 外側線（-）	
	実線 W=45cm	m	-	市道 横断歩道（-）停止線（-）	
	文字 W=15cm換算	m	-	市道 ダイヤマーク（-）	

県道（単独）					
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	-	県道As（車道 -）	
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	県道車道As（-）	
区画線工	実線 W=15cm	m	-	県道 外側線（-）	
	文字 W=15cm換算	m	-	県道 ダイヤマーク（-）	

市道（単独）					
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	11.3	市道As（車道 2.0+2.0+2.7+2.1+2.5）	
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	80.0	市道車道As（14.0+12.0+24.0+14.0+16.0）	
区画線工	実線 W=15cm	m	-	市道 外側線（-）	
	実線 W=45cm	m	-	市道 停止線（-）	
	文字 W=15cm換算	m	-	市道 止まれ（-）	

凡 例	
	県道車道（As t=100） 切削OL t=50
	（単独） 県道車道（As t=100） 切削OL t=50
	市道車道As t=50
	（単独） 市道車道As t=50

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業		
舗装本復旧工事 (中区系統 第2工区)		
兵庫県 加東市 山国地内ほか		
舗装本復旧求積図 (その1)	2	業 全 6
縮尺 1:500		
加 東 市		



舗装本復旧求積図（その2） S = 1 : 5 0 0


舗装本復旧面積求積表（その2）

県道				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	-	県道As（車道 -）
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	県道車道As（-）
区画線工	実線 W=15cm	m	-	県道 外側線（-）中央線（-）
	実線 W=45cm	m	-	県道 横断歩道（-）停止線（-）
	破線 W=15cm	m	-	県道 中央線（-）

市道				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	-	市道As（車道 -）
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	629.0	市道車道As（534.0+95.0）
区画線工	実線 W=15cm	m	90.6	市道 外側線（66.0+21.7+2.9）
	実線 W=45cm	m	-	市道 横断歩道（-）停止線（-）
	文字 W=15cm換算	m	-	市道 ダイヤマーク（-）

県道（単独）				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	-	県道As（車道 -）
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	県道車道As（-）
区画線工	実線 W=15cm	m	-	県道 外側線（-）
	文字 W=15cm換算	m	-	県道 ダイヤマーク（-）


市道（単独）				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	5.7	市道As（車道 3.1+2.6）
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	52.0	市道車道As（28.0+24.0）
区画線工	実線 W=15cm	m	-	市道 外側線（-）
	実線 W=45cm	m	-	市道 停止線（-）
	文字 W=15cm換算	m	-	市道 止まれ（-）




凡	例
	県道車道（As t=100） 切削OL t=50
	（単独） 県道車道（As t=100） 切削OL t=50
	市道車道As t=50
	（単独） 市道車道As t=50

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事 （中区系統 第2工区）	
兵庫県 加東市 山国地内ほか	
舗装本復旧求積図 （その2）	3 業 全
縮尺 1:500	6
加 東 市	

区分図



舗装本復旧求積図（その3） S = 1 : 5 0 0
(3)



舗装本復旧面積求積表（その3）

県道				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	-	県道As (車道 -)
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	県道車道As (-)
区画線工	実線 W=15cm	m	-	県道 外側線 (-) 中央線 (-)
	実線 W=45cm	m	-	県道 横断歩道 (-) 停止線 (-)
	破線 W=15cm	m	-	県道 中央線 (-)

市道				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	9.3	市道As (車道 3.6+5.7)
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	1,219.0	市道車道As (468.0+751.0)
区画線工	実線 W=15cm	m	379.5	市道 外側線 (185.2+178.0+16.3)
	実線 W=45cm	m	-	市道 横断歩道 (-) 停止線 (-)
	文字 W=15cm換算	m	-	市道 ダイヤマーク (-)

県道 (単独)				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	-	県道As (車道 -)
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	県道車道As (-)
区画線工	実線 W=15cm	m	-	県道 外側線 (-)
	文字 W=15cm換算	m	-	県道 ダイヤマーク (-)

市道 (単独)				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	-	市道As (車道 -)
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	-	市道車道As (-)
区画線工	実線 W=15cm	m	-	市道 外側線 (-)
	実線 W=45cm	m	-	市道 停止線 (-)
	文字 W=15cm換算	m	-	市道 止まれ (-)

凡 例	
	県道車道 (As t=100) 切削OL t=50
	(単独) 県道車道 (As t=100) 切削OL t=50
	市道車道As t=50
	(単独) 市道車道As t=50

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業	
舗装本復旧工事 (中区系統 第2工区)	
兵庫県 加東市 山国地内ほか	
舗装本復旧求積図 (その3)	業 全 4
縮尺 1:500	6
加 東 市	

舗装本復旧求積図（その4） S = 1 : 5 0 0

(4)


舗装本復旧面積求積表（その4）

県道				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	41.7	県道As（車道 11.7+30.0）
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	282.0	県道車道As（282.0）
区画線工	実線 W=15cm	m	49.6	県道 外側線（31.2+2.6+3.1）中央線（12.7）
	実線 W=45cm	m	2.7	県道 横断歩道（-）停止線（2.7）
	破線 W=15cm	m	-	県道 中央線（-）

市道				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	8.4	市道As（車道 4.2+4.2）
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	3,728.0	市道車道As（1,893.0+1,835.0）
区画線工	実線 W=15cm	m	1,222.4	市道 外側線（328.6+328.6+58.1+57.0+222.0+222.8+5.3）
	実線 W=45cm	m	23.9	市道 横断歩道（19.0）停止線（2.4+2.5）
	文字 W=15cm換算	m	66.0	市道 ダイヤマーク（16.5+16.5+16.5+16.5）

県道（単独）				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	-	県道As（車道 -）
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	県道車道As（-）
区画線工	実線 W=15cm	m	-	県道 外側線（-）
	文字 W=15cm換算	m	-	県道 ダイヤマーク（-）


市道（単独）				
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要
舗装切断工	t≦15cm	m	11.4	市道As（車道 6.5+4.9）
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	142.0	市道車道As（76.0+66.0）
区画線工	実線 W=15cm	m	22.2	市道 外側線（2.3+3.6+8.0+8.3）
	実線 W=45cm	m	5.7	市道 停止線（3.0+2.7）
	文字 W=15cm換算	m	25.24	市道 止まれ（12.62+12.62）



区分図

凡	例
	県道車道（As t=100） 切削OL t=50
	（単独） 県道車道（As t=100） 切削OL t=50
	市道車道As t=50
	（単独） 市道車道As t=50

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業	
舗装本復旧工事 （中区系統 第2工区）	
兵庫県 加東市 山国地内ほか	
舗装本復旧求積図 （その4）	業 全 5 6
縮尺 1:500	
加 東 市	



舗装本復旧求積図（その5） S = 1 : 5 0 0


(6)

舗装本復旧断面図

※県道に関して、現況と異なる場合は現況復旧とする

県道車道As

市道車道As



舗装本復旧面積求積表（その5）

県道					
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	189.5	県道As（車道 13.8+125.0+33.6+17.1）	
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	992.0	県道車道As（992.0）	
	実線 W=15cm	m	258.9	県道 外側線（184.8+24.6）中央線（30.0+19.5）	
	破線 W=15cm	m	85.0	県道 横断歩道（16.0）停止線（-）	
区画線工	実線 W=45cm	m	16.0	県道 横断歩道（16.0）停止線（-）	
	破線 W=15cm	m	85.0	県道 中央線（85.0）	

市道					
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	-	市道As（車道 -）	
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	-	市道車道As（-）	
区画線工	実線 W=15cm	m	-	市道 外側線（-）	
	実線 W=45cm	m	-	市道 横断歩道（-）停止線（-）	
	文字 W=15cm換算	m	-	市道 ダイヤマーク（-）	

県道（単独）					
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	20.9	県道As（車道 7.7+6.6+6.6）	
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	70.0	県道車道As（17.0+13.0+40.0）	
区画線工	実線 W=15cm	m	8.0	県道 外側線（4.0+4.0）	
	文字 W=15cm換算	m	4.0	県道 ダイヤマーク（4.0）	

市道（単独）					
名 称	形状・寸法	単位	数量	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	28.2	市道As（車道 11.7+9.5+7.0）	
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	167.0	市道車道As（63.0+104.0）	
区画線工	実線 W=15cm	m	25.5	市道 外側線（2.4+9.0+5.0+9.1）	
	実線 W=45cm	m	4.0	市道 停止線（4.0）	
	文字 W=15cm換算	m	5.7	市道 止まれ（5.7）	

舗装本復旧面積求積表（総括）

県道										
名 称	形状・寸法	単位	その1	その2	その3	その4	その5	合計	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	-	-	-	41.7	189.5	231.2	県道As（車道）	
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	-	-	282.0	992.0	1,274.0	県道車道As	
区画線工	実線 W=15cm	m	-	-	-	49.6	258.9	308.5	県道 外側線、中央線	
	実線 W=45cm	m	-	-	-	2.7	16.0	18.7		
	破線 W=15cm	m	-	-	-	-	85.0	85.0		

市道										
名 称	形状・寸法	単位	その1	その2	その3	その4	その5	合計	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	14.5	-	9.3	8.4	-	32.2	市道As（車道）	
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	932.3	629.0	1,219.0	3,728.0	-	6,508.3	市道車道As	
区画線工	実線 W=15cm	m	-	90.6	379.5	1,222.4	-	1,692.5	市道 外側線	
	実線 W=45cm	m	-	-	-	23.9	-	23.9	市道 横断歩道、停止線	
	文字 W=15cm換算	m	-	-	-	66.0	-	66.0	市道 ダイヤマーク	

県道（単独）										
名 称	形状・寸法	単位	その1	その2	その3	その4	その5	合計	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	-	-	-	-	20.9	20.9	県道As（車道）	
舗装本復旧面積	切削OL t=5cm	m ²	-	-	-	-	70.0	70.0	県道車道As	
区画線工	実線 W=15cm	m	-	-	-	-	8.0	8.0	県道 外側線	
	文字 W=15cm換算	m	-	-	-	-	4.0	4.0	県道 ダイヤマーク	

市道（単独）										
名 称	形状・寸法	単位	その1	その2	その3	その4	その5	合計	摘要	
舗装切断工	t≦15cm	m	11.3	5.7	-	11.4	28.2	56.6	市道As（車道）	
舗装本復旧面積	t=5cm	m ²	80.0	52.0	-	142.0	167.0	441.0	市道車道As	
区画線工	実線 W=15cm	m	-	-	-	22.2	25.5	47.7	市道 外側線	
	実線 W=45cm	m	-	-	-	5.7	4.0	9.7	市道 停止線	
	文字 W=15cm換算	m	-	-	-	25.24	5.7	30.9	市道 止まれ	

凡 例	
	県道車道（As t=100） 切削OL t=50
	（単独） 県道車道（As t=100） 切削OL t=50
	市道車道As t=50
	（単独） 市道車道As t=50

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業	
舗装本復旧工事 （中区系統 第2工区）	
兵庫県 加東市 山国地内ほか	
舗装本復旧求積図 （その5）	6 業 全
縮尺 1:500	6
加 東 市	

特記仕様書

工 事 名 令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 舗装本復旧工事（中区系統 第2工区）
工事場所 加東市山国地内ほか
工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月30日まで

第1条 本工事の施工に当たっては、「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）、「土木請負工事必携」、「土木工事施工管理基準」、「小型構造物標準図集」（全て兵庫県土木部）によるものとする。

第2条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。

1 工事用地区域外への立入り

請負者は、工事用地以外の区域へ立入りする場合は、必ず所有者の承諾を得ること。

2 関係機関との調整

工事着手前に、地区代表者・隣接土地所有者、その他関係者に工事計画、方法等の説明を行い、施工に当たってはトラブルの発生がないよう留意すること。特に田植え、稲刈りの時期の作業は、作業工程に配慮すること。また、施工に先立ち、地下埋設物（上下水道、ガス、NTT、電気、農水等）を調査し、必要に応じて関係機関と立会いを行うこと。

3 道路付属物並びに占有物件の処置

工事施工のため支障となる道路の付属物並びに占有物件がある場合は、その処置についてあらかじめ監督員と協議すること。

4 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地
A s 殻 (掘削・切削)	大林道路（株）東条アスファルト混合所	加東市天神1228-39他

※上記は、積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。なお、請負者の提示する施設と異なる場合でも、設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、請負者の責によるものでない事項はこの限りでない。

5 解体工事に係る建設資材廃棄物引渡完了報告について

請負者は、建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しが完了したときは、「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」（平成15年3月17日兵庫県条例第23号）第16条の3に基

づき、建設資材廃棄物引渡完了報告を監督員に提出すること。

6 交通誘導員の配置

本工事には、交通誘導員B 62名を計上しているが、道路管理者及び所轄警察との打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、監督員と協議を行い、その結果により設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員A、Bの定義は次のとおり。

交通誘導員A：警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導員警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員

交通誘導員B：警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの

7 共通的工種

工期は土・日曜日、祝日、年末年始を含んでいる。

8 その他

1. 施工範囲の変更に伴う数量の異同は、現地調査後に作成した展開図を基に監督員と協議を行い、その結果により設計変更の対象とする。また、不陸整正に伴う補足材、クラック対策、マンホール及び弁室高さ調整等も同様とする。

なお、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえその指示に従うものとする。

2. 工事用標示板について

工事看板は下図を標準とするが、図案が完成した際、事前に監督員に確認を取り了承を得てから作成し、設置すること。

○ ○ 工 事 中	
○○○○○工事	
区間	加東市 ○○ 地内
期間	○年○月○日～○年○月○日
施工	△△△株式会社 TEL ○○○○-○○-○○○○
	加東 伝の 助
発注者 加東市上下水道部工務課 TEL 0795-43-0534	

※旧タイプの工事看板は使用しないこと。