



令和 7 年度 社会資本整備総合交付金事業 社中央公園園路修繕工事

金抜設計書

工 事 番 号 2025113500

工 事 名 令和 7 年度 社会資本整備総合交付金事業 社中央公園園路修繕工事

施 工 場 所 加東市社地内

兵庫県 加東市

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-07. 11. 01 (0)		
	今	回	
工種区分 (公共)	09	公園	前
施工地域区分	26	補正無し	回
前払区分	02	補正なし 1.00	
契約保証費用	01	計上する	
週休2日補正	04	週休2日補正なし	

工事費内訳書

頁0-0002/0022

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
施設整備							
公園土工							
作業土工							
掘削							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準							
		50		m3			施工 第0-0001号内訳表
残土処理工							
土砂等運搬							
土砂等運搬；(小規模) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間->無し							
		50		m3			施工 第0-0002号内訳表

工事費内訳書

頁0-0003/0022

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						
処分費 土 砂 ； 投棄量 5 0 m3	1		式			施工 第0-0003号内訳表
園路広場整備工						
舗装版撤去工						
舗装版破碎						
舗装版破碎(コンクリート舗装版) ； 障害→無し； 撤去厚→15cm以下	388		m2			施工 第0-0004号内訳表
殻運搬						
殻運搬 舗装版破碎 ； D I D区間無し L = 6. 5km以下	15		m3			施工 第0-0005号内訳表
殻処分						

工事費内訳書

頁0-0004/0022

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 コンクリート殻(無筋) ; 投棄量 1 5 m3						
	1		式			施工 第0-0006号内訳表
透水性舗装工						
フィルター層						
不陸整正 補足材料->無し						
	388		m2			施工 第0-0007号内訳表
フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 洗砂						
	388		m2			施工 第0-0008号内訳表
上層路盤						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 再生クラッシャーラン RC-30, RC-40						
	388		m2			施工 第0-0009号内訳表
表層						
透水性アスファルト舗装 t = 3 0 mm 一般・4t以下乗入部->開粒度As(13) ; (2.05)						
	388		m2			施工 第0-0010号内訳表

工事費内訳書

頁0-0005/0022

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
景観透水性舗装工							
		388	m2				施工 第0-0011号内訳表
直接工事費計							
共通仮設費計							
共通仮設費率分							
純工事費計				式			
現場管理費							
工事原価計				式			
一般管理費等							
工事価格計				式			

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額							
総 計				式			

土砂等運搬

[規格 1] 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0008/0022

標準単価			構成比		基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
代表機労材規格										1	m3 当り
K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)					ダンプトラック 4t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む				
K											
R1		運転手(一般)					運転手(一般)				
R											
Z1		軽油 パトロール給油					軽油				
Z											
							計				
積算単価 =											
A	土砂等発生現場	=2			小規模						
B	積込機種・規格	=5			バックホウ積0.28m3(平積0.2m3)						
C	土質	=1			土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D	DID区間の有無	=1			無し						
G	運搬距離3	=12			5.0km以下						

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0009/0022

[規格 1] 土 砂

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

舗装版破碎(コンクリート舗装版)

[規格 1]

[規格 2] 撤去厚->15cm以下

積算単価算出表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0010/0022

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機劣材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ 山積0.45m3(平積0.35) [クローラ型後方超小旋回型] 超低騒音型・排出ガス対策型含				バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧クローラ後方超小旋回 山積0.45m3級			
	K									
	R1		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		軽油 パトロール給油				軽油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別	=2		コンクリート舗装版					
	B	障害等の有無	=1		無し					
	C	騒音振動対策	=1		不要					
	D	舗装版厚	=1		15cm以下					
	F	積込作業の有無	=1		有り					

〔規格 1〕 舗装版破碎

積算単価算出表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0011/0022

[規格 2]

[摘要]

1

m3	当り
----	----

[illegible]

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0012/0022

〔規格 1〕コンクリート殻(無筋)

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

不陸整正

[規格 1] 補足材料->無し

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0013/0022

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機劣材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		モータグレーダ 幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(2014年)]			モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] 3.1m			
	K2		ロードローラ 質量10～12 t [マカダム] 排出ガス対策型含			ロードローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
	K3		タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含) 13～14t			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		普通作業員			普通作業員			
	R3		特殊作業員			特殊作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		軽油 パトロール給油			軽油			
	Z								
						計			

不陸整正

頁0-0014/0022

m2	当り
----	----

[illegible]

フィルター層

[規格 1] t =40mm以上60mm未満

[規格 2] 洗砂

積算単価算出表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0015/0022

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機劣材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		小型バ ックホ (クロー型) 山積0.11m3 (平積0.09m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]				小型バ ックホ (クロー型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.11/0.09m3			
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバ イント 式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバ イント 型 3～4t			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		砂 再生砂				砂 洗砂			
	Z2		軽油 パ ートル給油				軽油			
	Z									
							計			

フィルター層

[規格 2] 洗砂

[摘要]

頁0-0016/0022

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

上層路盤(歩道部)

[規格 1] 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工

[規格 2] 再生クラッシャーレン RC-30, RC-40

積算単価算出表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0017/0022

[摘要]

1 m2 当り

標準単価	代表機劣材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		小型バックホウ(クローラ型) 山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]				小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバイント式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバイント型 3～4t			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm				再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 パトロール給油				軽油			
	Z									
							計			

[規格1] 全仕上り厚 $t = 100$ 1層施工

[規格1] 全仕上り厚 $t = 100$ 1層施工

[規格 2] 再生クラッシャーポン RC-30, RC-40

積算単価算出表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0018/0022

[摘要]

1

m2 当り

[illegible]

透水性アスファルト舗装

[規格 1] t = 3 0 mm

[規格 2] 一般・4t以下乗入部→開粒度As(13)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0019/0022

1 m2 当り

標準単価	代表機劣材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.0～4.5m [ホイール型・排出ガス対策型(2014年)]				アスファルトフィニッシャ [ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)] 2.0～4.5m			
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンバイント式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバイント型 3～4t			
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R4		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z1		開粒度アスコン TOP13 t=40mm				開粒度アスコン(ストレートAS新規材) TOP13			
	Z2		軽油 パトロール給油				軽油			
	Z									
							計			

透水性アスファルト舗装

[規格 2] 一般・4t以下乗入部→開粒度As(13)

施工 第0-0010号内訳表

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

施工 第0-0011号内訳表

景觀透水性鋪裝工

当り

[illegible]

機 勞 材 集 計 表

頁0-0022/0022

項番	集計区分	単価コード	単 価 名 称	数量累計	単 位	単 価 値	金 額	
			小型バックホウ(クローラ型)					
			小型バックホウ(クローラ型)					
			バックホウ(クローラ型)					
			モータグレーダ					
			アスファルトフィニッシャ					
			特殊作業員					
			普通作業員					
			運転手(特殊)					
			運転手(一般)					
			土木一般世話役					
			砂					県産品有
			再生切込砕石					県産品有
			開粒度アスコン(ストレートAS新規材)					県産品有
			軽油					
			受入価格					
			受入価格					
			ロードローラ(排出ガス対策型含)					
			タイヤローラ(排出ガス対策型含)					
			振動ローラ(排出ガス対策型含)					
			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含)					
			ダンプトラック					
			ダンプトラック					
			景観透水性舗装工					

数 量 総 括 表

工 事 名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 社中央公園園路修繕工事		事業区分	一般公共	
			工事区分	公園	
工 種 ・ 種 別 ・ 細 目		算 式	数 量	単位	摘 要
本工事費					
施設整備					
公園土工					
作業土工					
掘削					
掘削	土砂 小規模	44.8 + 9.5 = 54.3	50	m3	
残土処理工					
土砂等運搬					
土砂等運搬	土砂 DID区間無し	54.3 = 54.3	50	m3	
残土等処分					
処分費	土砂 投棄料50m3		1	式	
園路整備工					
舗装版撤去工					
舗装版破碎					
舗装版破碎	Co舗装版厚->15cm以下	320.0 + 68.0 = 388.0	388	m2	
殻運搬					
殻運搬	舗装版破碎 DID区間無し L=6.5km以下	388.0 * 0.04 = 15.5	15	m3	
殻処分					
処分費	コンクリート殻 投棄量15m3		1	式	
透水性舗装工					
フィルター層					
不陸整正	補足材無し	320.0 + 68.0 = 388.0	388	m2	
フィルター層					
フィルター層	t=40mm以上60mm未満 洗砂	320.0 + 68.0 = 388.0	388	m2	
上層路盤					
上層路盤（歩道部）	t=100mm RC-30	320.0 + 68.0 = 388.0	388	m2	
表層					
透水性アスファルト舗装	t=30mm 開粒度As(13)	320.0 + 68.0 = 388.0	388	m2	平均幅員 2.4m超
景観透水性舗装工		320.0 + 68.0 = 388.0	388	m2	

特記仕様書

工 事 名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 社中央公園園路修繕工事
工事場所	加東市 社 地内
工 期	令和8年3月19日まで

第1条 本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）、「土木請負工事必携」、「土木工事施工管理基準」、「小型構造物標準図集」（兵庫県県土整備部）によるものとする。

第2条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。

1 工事用地区域外への立ち入り

請負者は、工事用地以外の区域へ立入りする場合は、必ず所有者の承諾を得ること。

2 関係機関との調整

地区代表者・隣接土地所有者、その他関係者に工事着手前には十分な工事計画、方法等についての説明をし、施工にあたってはトラブルの発生がないように十分な配慮及び調整を行うこと。特に田植え、稲刈り等の耕作上重要な時期の作業については、作業工程に配慮すること。また、施工に先立ち、地下埋設物（上下水道、ガス、ＮＴＴ、農水管、電気等）も十分調査し、必要に応じて関係機関と立会・調整を行うこと。

3 安全確保

請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督員に通報するとともに、共通仕様書第1編1-1-29 事故報告書の2に該当する場合は、監督員の指示により下記URLにアクセスし、事故報告様式に入力の上、監督員が指示する期日までに発注者に提出しなければならない。

ホームページアドレス <http://sas.ejcm.or.jp/> (建設工事事故データベース)

4 建設副産物について

1) 再生資源の活用

本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

2) 再生資源の利用の促進

請負者は、建設副産物適正処理推進要綱（建設事務次官通達、平成14年5月30日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

(1) 提出様式

本工事については、再生資源の活用の促進に関する法律に基づく再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成するものとする。

なお、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記載する様式については、建設副産物対策近畿地方連絡協議会が発行する再生資源利用【促進】計画書（実施書）を使用するものとする。

(2) 提出方法

作成した再生資源利用【促進】計画書（実施書）は、1部は自社で工事完成後1年間保管し、計画書は1部、実施書は1部と再生資源利用【促進】入力システムを用いて作成した実施書CDを監督員に提出するものとする。

3) 再生資源化等をする施設の名称及び所在地

品 目	施設の名称	運搬距離	所 在 地	受 入 等 諸 条 件	その他
土砂	(株)池安	4.1km	加東市久米1017-7		
Co殻 (無筋)	(株)西畑土建	6.3km	小野市船木町875-132		

上表 3) 再生資源化等をする施設の名称及び所在地の搬出先については、積算条件を明示しているものであり、受入施設を指定するものではなく、請負者は、県登録施設から搬出先施設を選定し、共通仕様書に基づき施工計画書に含め、監督員に提出しなければならない。なお、請負者の選定した施設が、積算条件と異なる場合においても設計変更は行わない。

ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設からの登録抹消等により受け入れ困難となった場合は、設計変更を行う。

4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

なお、書面は再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）を兼ねるものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

5 共通的工種

工期設定

工期は土・日曜日、祝日を含んでいる。

6 変更設計図面の作成

請負者は、設計変更が生じる場合、設計変更用の変更図面、変更数量表を作成し、紙1部と電子デ

一タを監督員に提出すること。

7 その他

- ・特記仕様書及び共通仕様書・土木請負工事必携・土木工事施工管理基準に記載のない事項および疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえその指示に従うものとする。
- ・工事看板は下図を標準とする。

公園工事中	
○○○○○工事	
区間	加東市 ○○ 地内
期間	○月○日～○年○月○日
施工	△△△△株式会社 TEL ○○○○-○○-○○○○
	
発注者	加東市都市整備部土木課 TEL 0795-43-0504

位置図




施工箇所図



平面図

S=1:250



令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 社中央公園園路修繕工事		
加東市 社 地内		
平面図	1	業 全
縮尺 1:250		1
加 東 市		